

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2015 г.

Новосибирская область Коченевский район р.п. Чик

2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)



на текущий ремонт дорог в р.п. Чик

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 126171,5 руб.

Средства на оплату труда 13656 руб.

Сметная трудоемкость 45,48 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин		материалы	на единицу	всего				
										оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Раздел 1.																		
1	ФЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-027-02 2 зона, 1 кв 2015, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 изм пр 703/пр ЗМ=13,0537, ЗЛМ=15,1906	0,5	1382	1382	225,58		691		691	113							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-04-001-04 2 зона. 1 кв 2015. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 изм пр 703пр ОЗП=15, 1802. ЗМ=7,4846. ЗТМ=15, 1865. МАТ=4,3238	1,88	28034,57 2970,77	24989,96 4232,78	73,84		52705	5585	46981 7958	139	24,19	45,48	
3	ФССЦпг01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-034 1 кв 2015 ЗМ=9,27	300	30,41	30,41			9123		9123				
4	ФССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-005 1 кв 2015 ЗМ=9,519	300	63,68	63,68			19104		19104	139		45,48	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								81623	5585	75899 8071	139		45,48	
Накладные расходы								16464						
Сметная прибыль								8838						
ВСЕГО по смете								126171,5					45,48	
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								803						
Автомобильные дороги								77895					45,48	
Погрузо-разгрузочные работы								9123						
Перевозка грузов автотранспортом								19104						
Итого								106925					45,48	
В том числе:														
Материалы								139						
Машины и механизмы								75899						
ФОТ								13656						
Накладные расходы								16464						
Сметная прибыль								8838						
НДС 18%								19246,5						
ВСЕГО по смете								126171,5					45,48	

Составила Гумененко Н.В.

